

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador CÂMARA MUNICIPAL	Apelido do Empreendimento REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS				
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ALFENAS-MG	BDI 1 24,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									311.891,83	
1.			REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS					-	311.891,83	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	1.500,39	
1.1.1.	SICOR-MG	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	1.205,42	BDI 1	1.500,39	1.500,39	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	57.254,70	
1.2.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	135,75	BDI 1	168,97	20.276,40	RA
1.2.2.	SINAPI-I	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	3,00	9.902,87	BDI 1	12.326,10	36.978,30	RA
1.3.			ACESSIBILIDADE E FACHADA					-	85.533,94	
1.3.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	200,00	4,53	BDI 1	5,64	1.128,00	RA
1.3.2.	SICOR-MG	ED-50473	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	200,00	16,38	BDI 1	20,39	4.078,00	RA
1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	200,00	13,55	BDI 1	16,87	3.374,00	RA
1.3.4.	SICOR-MG	ED-14800	PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	m2	35,00	33,28	BDI 1	41,42	1.449,70	RA
1.3.5.	SICOR-MG	ED-32001	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA	m	21,00	327,44	BDI 1	407,56	8.558,76	RA
1.3.6.	SICOR-MG	ED-32094	GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA	m	33,00	849,03	BDI 1	1.056,79	34.874,07	RA
1.3.7.	SICOR-MG	ED-14800	PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	m2	54,00	33,28	BDI 1	41,42	2.236,68	RA
1.3.8.	SICOR-MG	MATED-31986	ARGILA	m3	15,00	36,80	BDI 1	45,80	687,00	RA
1.3.9.	SUDECAP	03.15.02	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	15,00	26,15	BDI 1	32,55	488,25	RA
1.3.10.	SICOR-MG	ED-48192	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	20,00	68,10	BDI 1	84,76	1.695,20	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador CÂMARA MUNICIPAL	Apelido do Empreendimento REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ALFENAS-MG	BDI 1 24.47%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									311.891,83	
1.3.11.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	20,00	7,54	BDI 1	9,39	187,80	RA
1.3.12.	SICOR-MG	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	20,00	39,18	BDI 1	48,77	975,40	RA
1.3.13.	SICOR-MG	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	10,00	18,71	BDI 1	23,29	232,90	RA
1.3.14.	SUDECAP	02.10.01	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA	M2	10,00	3,05	BDI 1	3,80	38,00	RA
1.3.15.	SICOR-MG	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	5,00	85,00	BDI 1	105,80	529,00	RA
1.3.16.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	85,00	82,73	BDI 1	102,97	8.752,45	RA
1.3.17.	SICOR-MG	ED-50568	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	85,00	46,73	BDI 1	58,16	4.943,60	RA
1.3.18.	SINAPI-I	38137	LADRILHO HIDRAULICO, *25 X 25* CM, E= 2 CM, PADRAO RAMPA, COR NATURAL	M2	77,00	53,31	BDI 1	66,35	5.108,95	RA
1.3.19.	SINAPI-I	4760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	48,00	26,14	BDI 1	32,54	1.561,92	RA
1.3.20.	SINAPI-I	34551	AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)	H	48,00	16,23	BDI 1	20,20	969,60	RA
1.3.21.	SINAPI-I	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	8,00	67,58	BDI 1	84,12	672,96	RA
1.3.22.	SINAPI-I	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	20,00	26,06	BDI 1	32,44	648,80	RA
1.3.23.	SICOR-MG	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	2,00	77,29	BDI 1	96,20	192,40	RA
1.3.24.	SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	850,00	2,03	BDI 1	2,53	2.150,50	RA
1.4.			PRÉDIO DOS GABINETES					-	85.640,24	
1.4.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	780,00	4,53	BDI 1	5,64	4.399,20	RA
1.4.2.	SUDECAP	17.04.28	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489	M2	218,00	19,83	BDI 1	24,68	5.380,24	RA
1.4.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	562,00	13,55	BDI 1	16,87	9.480,94	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador CÂMARA MUNICIPAL	Apelido do Empreendimento REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF ALFENAS-MG	BDI 1 24,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									311.891,83	
1.4.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	551,00	16,13	BDI 1	20,08	11.064,08	RA
1.4.5.	SICOR-MG	ED-50466	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	m2	80,00	55,64	BDI 1	69,26	5.540,80	RA
1.4.6.	SICOR-MG	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	un	3,00	48,72	BDI 1	60,64	181,92	RA
1.4.7.	SICOR-MG	ED-48494	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	3,00	10,22	BDI 1	12,72	38,16	RA
1.4.8.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	381,39	BDI 1	474,72	1.898,88	RA
1.4.9.	SUDECAP	14.35.02	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINA DS-020	M	260,00	19,94	BDI 1	24,82	6.453,20	RA
1.4.10.	SINAPI-I	45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2	276,00	65,90	BDI 1	82,03	22.640,28	RA
1.4.11.	SINAPI-I	4760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	120,00	26,14	BDI 1	32,54	3.904,80	RA
1.4.12.	SINAPI-I	34551	AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)	H	120,00	16,23	BDI 1	20,20	2.424,00	RA
1.4.13.	SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	2.760,00	2,03	BDI 1	2,53	6.982,80	RA
1.4.14.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	6,00	472,80	BDI 1	588,49	3.530,94	RA
1.4.15.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,30	60,76	BDI 1	75,63	22,69	RA
1.4.16.	SUDECAP	13.02.01	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ADP REF 91338	M2	2,00	654,30	BDI 1	814,41	1.628,82	RA
1.4.17.	SICOR-MG	ED-8024	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	4,50	12,23	BDI 1	15,22	68,49	RA
1.5.			ADMINISTRAÇÃO INFERIOR					-	40.921,32	
1.5.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	233,00	4,53	BDI 1	5,64	1.314,12	RA
1.5.2.	SUDECAP	17.04.28	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489	M2	44,00	19,83	BDI 1	24,68	1.085,92	RA
1.5.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	189,00	13,55	BDI 1	16,87	3.188,43	RA
1.5.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	255,00	16,13	BDI 1	20,08	5.120,40	RA

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador CÂMARA MUNICIPAL	Apelido do Empreendimento REFORMA DA CÂMARA MUNICIPA DE ALFENAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF ALFENAS-MG	BDI 1 24,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									311.891,83	
1.5.5.	SICOR-MG	ED-48501	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	74,00	11,23	BDI 1	13,98	1.034,52	RA
1.5.6.	SICOR-MG	ED-50764	REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	m2	74,00	80,27	BDI 1	99,91	7.393,34	RA
1.5.7.	SINAPI	87418	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	74,00	20,83	BDI 1	25,93	1.918,82	RA
1.5.8.	SICOR-MG	MATED-31476	TELA MOSQUITEIRO (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO)BITOLA FIO: 0,30MMJMALHA: 14 [1,51MM]	m2	35,00	49,98	BDI 1	62,21	2.177,35	RA
1.5.9.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	150,00	13,55	BDI 1	16,87	2.530,50	RA
1.5.10.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,00	60,76	BDI 1	75,63	75,63	RA
1.5.11.	SICOR-MG	ED-48494	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	1,70	10,22	BDI 1	12,72	21,62	RA
1.5.12.	SINAPI	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.159,08	BDI 1	1.442,71	1.442,71	RA
1.5.13.	SUDECAP	12.07.03	FOLHA DE PORTA DE MADEIRA PARA VÃO 80X210CM, E= 35MM, NÚCLEO SARRAFEADO, INCLUSIVE DOBRADIÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADP REF 90822	UN	5,00	309,59	BDI 1	385,35	1.926,75	RA
1.5.14.	SICOR-MG	ED-50527	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL), COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	m2	10,50	24,69	BDI 1	30,73	322,67	RA
1.5.15.	SICOR-MG	ED-29452	FERRAGENS PARA PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR DE UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA	un	6,00	141,02	BDI 1	175,53	1.053,18	RA
1.5.16.	SINAPI	96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	10,00	162,92	BDI 1	202,79	2.027,90	RA

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS				
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ALFENAS-MG	BDI 1 24,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									311.891,83	
1.5.17.	SICOR-MG	ED-50484	EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	20,00	14,13	BDI 1	17,59	351,80	RA
1.5.18.	SUDECAP	17.04.28	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489	M2	7,50	19,83	BDI 1	24,68	185,10	RA
1.5.19.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	28,50	13,55	BDI 1	16,87	480,80	RA
1.5.20.	SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	2,00	176,44	BDI 1	219,61	439,22	RA
1.5.21.	SICOR-MG	ED-29452	FERRAGENS PARA PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR DE UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA	un	1,00	141,02	BDI 1	175,53	175,53	RA
1.5.22.	Composição	CPU-0001	CORTE PARA DRENO DE AR-CONDICIONADO	M	110,00	36,79	BDI 1	45,79	5.036,90	RA
1.5.23.	COTAÇÃO	COT-0001	RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	UN	1,00	1.300,00	BDI 1	1.618,11	1.618,11	RA
1.6.			ARQUIVO INFERIOR					-	29.589,32	
1.6.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	465,00	4,53	BDI 1	5,64	2.622,60	RA
1.6.2.	SUDECAP	17.04.28	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489	M2	22,00	19,83	BDI 1	24,68	542,96	RA
1.6.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	443,00	13,55	BDI 1	16,87	7.473,41	RA
1.6.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	72,00	16,13	BDI 1	20,08	1.445,76	RA
1.6.5.	SICOR-MG	ED-48509	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	21,00	10,14	BDI 1	12,62	265,02	RA
1.6.6.	SICOR-MG	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	28,50	109,67	BDI 1	136,51	3.890,54	RA
1.6.7.	SICOR-MG	ED-50650	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	16,00	70,05	BDI 1	87,19	1.395,04	RA
1.6.8.	SICOR-MG	ED-50675	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	16,00	28,90	BDI 1	35,97	575,52	RA
1.6.9.	SINAPI	96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	11,00	162,92	BDI 1	202,79	2.230,69	RA

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador CÂMARA MUNICIPAL	Apelido do Empreendimento REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ALFENAS-MG	BDI 1 24,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									311.891,83	
1.6.10.	SICOR-MG	ED-50484	EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	22,00	14,13	BDI 1	17,59	386,98	RA
1.6.11.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,60	60,76	BDI 1	75,63	121,01	RA
1.6.12.	SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,60	176,44	BDI 1	219,61	351,38	RA
1.6.13.	SICOR-MG	ED-29452	FERRAGENS PARA PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR DE UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA	un	1,00	141,02	BDI 1	175,53	175,53	RA
1.6.14.	SINAPI-I	45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2	30,00	65,90	BDI 1	82,03	2.460,90	RA
1.6.15.	SINAPI-I	4760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	32,00	26,14	BDI 1	32,54	1.041,28	RA
1.6.16.	SINAPI-I	34551	AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)	H	32,00	16,23	BDI 1	20,20	646,40	RA
1.6.17.	SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	300,00	2,03	BDI 1	2,53	759,00	RA
1.6.18.	Composição	CPU-0001	CORTE PARA DRENO DE AR-CONDICIONADO	M	70,00	36,79	BDI 1	45,79	3.205,30	RA
1.7.			LIMPEZA FINAL DA OBRA					-	11.451,92	
1.7.1.	SICOR-MG	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	1.114,00	8,26	BDI 1	10,28	11.451,92	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALFENAS-MG
Local
segunda-feira, 2 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO CARLOS DA SILVA
CREA/CAU: 227509/D
ART/RR: MG20254000303